

質 疑 回 答 書

工事名称 令和5年度 単独 第2号 北福崎雨水幹線整備工事(2工区)

川越町長 城 田 政 幸



工事名称 令和5年度 単独 第2号 北福崎雨水幹線整備工事(2工区)

令和5年9月19日

番号	仕様書(項)	図面(No.)	設計書(項)	質 疑 事 項	回 答
1				【設計について】令和4年度竣工の1工区と積算に差異がありません。1工区とは施工条件が、かなり異なるとうかがえます。1工区と同条件でのコスト及び施工が可能とお考えでしょうか。	基本的には、設計条件は同じです。また、施工条件は、令和4年度工事では道路(農道)に面していたのと隣接農地を受注者の企業努力にて借地し、作業ヤードを設置されていたので、その違いはありますが、水路内で行う工事のため、施工は可能と考えております。
2				【資材・機材の搬出入箇所について】搬出入路用借地等の計上がありません。資材・機材等の搬出入箇所はどの位置をお考えでしょうか。	開発道路等の中から受注者の施工計画を考慮し、経済的に有利となる箇所(1箇所)の選定を予定しています。
3				仮に搬出入箇所が、分譲住宅取付道路3箇所・マンション駐車場1箇所・アパート駐車場1箇所として、住民の工事協力の合意・了解は得られているのでしょうか。また、それに伴う仮設工(障害物の撤去・再設置及び保護用敷鉄板・仮駐車場等)は協議事項でしょうか。	受注者の施工計画を考慮し、経済的に有利となる1箇所のみを選定を予定していますので、住民への協力依頼については、搬出入箇所決定後に行います。また、仮設工については、搬出入箇所決定後の協議事項とします。仮設駐車場については、北福崎公民館に教台分であれば確保可能です。
4				仮に上記搬出入箇所が使用できたとして、コンクリートポンプ車の移設・セット費、圧送管の設置・撤去工は、協議事項でしょうか。また、上記搬出入箇所が全て使用できたとして本工事範囲を施工可能とお考えでしょうか。	圧送管の日々の組立・撤去費用は、パッケージ単価内で見込まれています。町としては、工事範囲を施工可能と考えております。