

質 疑 回 答 書

工事名称 令和3年度 受 第1号 津波避難施設建設工事

川越町長 城田 政幸



令和3年度 受 第1号 津波避難施設建設工事 質疑回答書

令和3年5月12日

番号	仕様書(項)	図面(No.)	設計書(項)	質 疑 事 項	回 答
1		A-39		地震解錠ボックス:壁掛式屋外型(震度5程度で解除) メーカー等ご指示願います。	株式会社エス・アイ・シー『地震自動解錠防災ボックスLM』と同等品を考えています。
2		A-09		災害資材置場 床 セメント系塗床(合金骨材配合)ア1.2 メーカー等ご指示願います。	株式会社エービーシー商会『フェロコン』と同等品を考えています。
3		A-03		9 防水工事 6.シーリング 2階・R階 床誘発目地の目地寸法が20×20となっていますが、 通常通り幅3mm×深さ30mmで宜しいでしょうか。また、1階 床 誘発目地はシーリング処理を行わないということで宜しいでしょ うか。	2、R階、1階共に記載の内容でよろしいです。
4		A-29	No.19	AD-1 設計書No.19 両開きアルミフラッシュドア 図面ではW1,800*2,000、設計書ではW1,600*2,000となってい ますが、図面の寸法を正と考えて宜しいでしょうか。	図面が正でW1,800です。
5		A-29	No.19	AW-1 設計書No.19 引違いアルミサッシ 図面ではW1,200*950、設計書ではW1,200*1,225となってい ますが、図面の寸法を正と考えて宜しいでしょうか。	図面が正でH950です。
6			No.23 No.43 No.44	田面表土の発生処分に関し、指定場所とはどこかご指示くださ い。また、同様に盛土に使用する客土の指定場所がどこかご指 示ください。	発生土処分、客土共に川越町の残土置場です。 詳細は別紙位置図のとおりです。
7		A-09等	No.20	立上りコンクリート打放し面塗装 撥水材塗布とありますが、詳しい仕様をご指示ください。	株式会社エスケー化研『水性セラミシリコン』と同等品を考えてい ます。
8		A-09	No.22	地震自動解錠防災ボックス 詳細な仕様、サイズ、品番の情報等があればご教授ください。	質疑番号1の通りです。
9				地震自動解錠防災ボックス用防犯ベル、自立架台の仕様をご 指示下さい。	自立架台はメーカーの仕様と考えます。なお、自立架台なしの 壁付けで問題ないと判断される場合は架台不要です。

令和3年度 受 第1号 津波避難施設建設工事 質疑回答書

令和3年5月12日

番号	仕様書(項)	図面(No.)	設計書(項)	質 疑 事 項	回 答
10			No.29 No.48	共通仮設工事で、成型鋼板H=2.0m 7か月とありますが、No.48明細(B)-002ではH2.0m 6か月と異なっています。どちらを正と考えたらよろしいでしょうか。	No.29の7か月が正です。
11		A-29	No.19	図面A-29建具表と設計書No.19の建具寸法が異なっています。建具表を正と考えてよろしいでしょうか。	質疑番号4,5の通りです。
12		K-04	No.24	図面K-04ではアルミメッシュフェンスと記載ありますが、設計書No.24ではネットフェンスとなっています。アルミ製・スチール製どちらを正と考えたらよろしいでしょうか。また、アルミメッシュフェンスの場合H1000までとなります。	スチール製メッシュフェンス H1,200が正です。
13				計画通知許可日見込について、ご教示願います。	建築確認の確認済証は3月17日に取得しています。
14				本工事は、6月議会承認後の着手工事と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。	入札公告に記載のとおり本工事は契約は議決を要することから、6月議会にて議決後、本契約に切り替わり工事着手可能となります。
15			No.29 No.48	設計書No.29、成型鋼板H2.0m 7か月との記載ですが、No.48別紙明細(B)-002では6か月と相違しています。7か月を正と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。	質疑番号10の通りです。
16			No.48	別紙明細(B)-001 133m ² との記載ですが、133m ² →133mと読み替えてよろしいでしょうか。ご指示ください。	よろしいです。
17			No.26	避難所サインについて、A-07特記記載から、A-08図上でも確認出来ません。大きさ・仕様等について、ご指示ください。	『アルミ製 t3 H600×W900 白反射地/文字3色程度 「津波避難ビル」ピクトグラフ蓄光シート』程度としてください。
18		A-09 A-15	No.21	外壁窯業系サイディングt16について、素地仕上げと考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。	ニチハ株式会社『モエンエクセラード16 ニューグランドール I』と同等品を考えています。

令和3年度 受 第1号 津波避難施設建設工事 質疑回答書

令和3年5月12日

番号	仕様書(項)	図面(No.)	設計書(項)	質 疑 事 項	回 答
19		A-09	No.22	地震自動解錠防災ボックスについて、参考メーカー等ご指示ください。	質疑番号1の通りです。
20			No.5	掘削仮置き土を、埋め戻し・盛土に使用後発生した残土の、場外処分・運搬等は協議対象と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。	質疑番号6の通り、川越町の残土置場にて処理する予定です。その他を希望する場合は協議が必要です。
21			No.7	パイルスタッドD22 104本との記載ですが、S-12他 φ600×12本×13/本より、全156本としてよろしいでしょうか。ご指示ください。	156本としてください。
22		A-12		2階備蓄倉庫内に記載のあるパーソナルテントMタイプですが、破線で記載されていますので、本工事とは別途と考えてよろしいでしょうか。御指示ください。	よろしいです。
23			No.22	ユニット・その他工事に記載のある地震自動解錠防災ボックスの設置場所を御指示ください。	2階備蓄倉庫出入口付近ですが、詳細な位置は、工事の際に協議します。
24			No.23 No.43	造成・外構工事に記載のある田面表土撤去ですが、299㎡とありますので、深さ0.3m程度撤去のうえ、その分の盛土は客土にて行うと考えてよろしいでしょうか。御指示ください。	よろしいです。