


凡例

記号	名称	備考
	電灯分電盤	既設
	蛍光灯	
	白熱灯	
	非常照明	非常電源別置型
	コンセント	2P15A×2
	中継ボックス	
	プルボックス	
	天井いんべい配管配線	

特記なき配管配線は下記による。

	2.0×3	(16)	配線のみ撤去
	2.0×4	(22)	配線のみ撤去
	2.0×5	(22)	配線のみ撤去
	5.5×3	(22)	配線のみ撤去
	5.5×7	(22)	配線のみ撤去
	FP2.0-2C	(22)	配線のみ撤去
	EM-1E2.0×2E2.0	(レースウェイ)	配線のみ撤去

- ※1) 本図中点線は既設のままとし、配線は全て撤去を行う。
(配管は残置とする)
※2) 点線の照明器具については照明改修平面図を参照とする。



凡例

記号	名称	備考
	電灯分電盤	既設
	LED直管型	
	LEDダウンライト	
	非常照明	非常電源別置型
	コンセント	2P15A(E)×2
	中継ボックス	
	プルボックス	
	天井いんべい配管配線	

特記なき配管配線は下記による。

なお、二重天井内はこしがし配線とし、立上り、引下り部は配管にて保護をすること。

	EM-EEF2.0-3C	(既設配管)
	EM-EEF2.0-2C×2	(既設配管)
	EM-EEF2.0-2C+3C	(既設配管)
	EM-CE5.5-2CE2.0	(既設配管)
	EM-CE5.5-2C×2E2.0	(既設配管)
	EM-FP2.0-2C	(既設配管)
	EM-1E2.0×2E2.0	(既設レースウェイ)

- ※1) 本図中点線は既設のままとし、配線は全て新設とする。
(新設配線は既設配管に入線とする)
※2) 点線の照明器具については照明改修平面図を参照とする。