

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事						
1	給水設備工事		1	式			
2	排水設備工事		1	式			
3	衛生設備工事		1	式			
4	撤去工事		1	式			
	合計						

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
	内外面塩ビライニング鋼管	屋外埋設 SGP-VD 15	2	m			
	SUSフレキ管	13 φ x750L	1	本			
	既設管接続費		1	式			
	1 の 計						

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備工事						
	既設管接続費		1	式			
	2 の 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CS597BMS SH596BAYR TCF5534AU YH702	1	組			
	L型手すり	樹脂被覆無し T113BL10	7	組			
	洋風大便器	CFS498BM TCF5534AU YH702	6	組			
	洗面器(トラップ)	L210CM TLE27502J TS126AR TN74-2R TN65LX30	3	組			
	洗面器(ストラップ)	L210CM TLE27502J TS126AR TN74-2R TN65LX30	2	組			
	和風大便器用手すり	樹脂被覆無し T113B4	2	組			
	和風大便器用手すり	樹脂被覆無し T113B6	2	組			
	和洋リモデル工法	1F-3か所 2F-4か所 2F-塗膜防水補修-4か所	1	式			
	既設ロータンク取外し、取付		1	式			
	3 の 計						

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	撤去工事						
	衛生器具撤去工事		1	式			
	運搬費		1	式			
	処分費		1	式			
	4 の 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細1						
養生	内部	56.4	m ²			
計						
別紙明細2						
清掃片付け	内部	56.4	m ²			
計						
別紙明細3						
清掃片付け	竣工時	56.4	m ²			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細4						
床シート養生		47.3	m ²			
計						
別紙明細5						
壁シート養生		10.6	m ²			
計						
別紙明細6						
シーリング	MS-2 15x10	2.5	m			
計						