

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A(一) - 52	落ちふた式U型側溝	W300A 1種					代価表A-052
	落ちふた式U型側溝		1.65	個			
	根切り		0.37	m3			
	埋戻し	人力	0.21	m3			
	排水敷均し		0.16	m3			代価表A-049
	砂利地業		0.04	m3			代価表A-050
	モルタル		0.009	m3			代価表A-051
	特殊作業員		0.090	日			
	普通作業員		0.080	人			
	その他		0.230	式			
	計						
	改め計						
A(一) - 53	落ちふた式U型側溝用コンクリート蓋	W300 1種					代価表A-053
	落ちふた式U型側溝		1.00	枚			
	普通作業員		0.0138	人			
	その他		0.230	式			
	計						
	改め計						