

設 計 書

工 事 名 川越幼稚園電話設備更新工事

工 事 場 所 川越町 大字豊田一色 地内

工事費 円

工事価格 円

消費税相当額 円

工 事 概 要

1. 電気設備工事一式

工 期 令和9年3月3日 限

川 越 町

設計統括表

No.1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
川越幼稚園電話設備更新工事							
A	直接工事費						
(一)	電気設備工事		1	式			
	Aの計						
B	共通仮設費	(指定仮設を含む)	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費		1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税等相当額						10%
	総合計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(一)	電気設備工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	構内交換設備		1	式			
3	撤去工事		1	式			
4	発生材処分		1	式			
	(一)の計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	構内交換設備						
	デジタル交換装置		1	式			複合単価
	多機能電話機		2	個			複合単価
	内線電話機		10	個			複合単価
	PHSアンテナ		1	式			複合単価
	PHS電話機		20	個			複合単価
	電話用アウトレット		11	個			複合単価
	ケーブル	構内用ケーブル0.5-10P	169	m			複合単価
	ケーブル	ボタン電話用ケーブル0.4-2P	382	m			複合単価
	ケーブル	EM-UTP-CAT6	235	m			複合単価
	電線管	PF16	100	m			刊行物比較
	防火区画貫通処理		10	か所			刊行物比較
	2の計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	撤去工事						
	デジタル交換装置 撤去		1	式			複合単価
	多機能電話機 撤去		2	個			複合単価
	内線電話機 撤去		10	個			複合単価
	ケーブル 撤去	構内用ケーブル0.5-10P	200	m			複合単価
	ケーブル 撤去	ボタン電話用ケーブル0.4-2P	450	m			複合単価
	3の計						

